

Société COPROVER
Lieu dit "Envieu neuf" - 81290 LABRUGUIERE

D.P.G.F

PRO - Construction d'un bâtiment industriel de
COPROVER à Labruguière (81)

Lot N°02 FONDATIONS - GROS OEUVRE



ATELIER D'INGÉNIEURS CONSEILS



D.P.G.F

PRO - Construction bâtiment industriel de COPROVER à Labruguière (81)

Lot N°02 FONDATIONS - GROS OEUVRE

N°	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant €HT
1	PREPARATION DE CHANTIER				
1.1	Installations de chantier				
1.1.1	Installations et Entretien du Chantier - Compte Prorata	ENS			
1.1.2	Études d'exécution	ENS			
1.1.3	Moyens de levage	ENS			
1.1.4	Implantation des bâtiments - traits de niveaux	ENS			
3	FONDATIONS				
3.1	Note préliminaire				
3.1.1	Mission G3	ENS			
3.2	Fondations semi-profondes				
3.2.1	Amenée et repliement du matériel	ENS			
3.2.2	Fouilles en plots	M3			
3.2.3	Gros béton	M3			
3.2.4	Semelles BA				
	S01 : 100 x 130 x 100 (ht) cm	U			
	S02 : 100 x 120 x 100 (ht) cm	U			
	S03 : 120 x 140 x 100 (ht) cm	U			
	S04 : 170 x 170 x 100 (ht) cm	U			
	S05 : 140 x 100 x 100 (ht) cm	U			
	S06 : 140 x 140 x 100 (ht) cm	U			
	S07 : 150 x 100 x 50 (ht) cm	U			
	S08 : 80 x 120 x 100 (ht) cm	U			
	S09 : 60 x 120 x 100 (ht) cm	U			
	S10 : 220 x 100 x 100 (ht) cm	U			
	S11 : 60 x 120 x 30 (ht) cm	U			
	S12 : 120 x 60 x 50 (ht) cm	U			
	Relevés BA : 15 x 15 (ht) cm	U			
	SF : 60 x 25 (ht) x 1250 cm	U			
	S : 200 x 100 x 100 (ht) cm	U			
3.2.5	Massifs en pieds de poteaux de charpente	U			
3.2.6	Évacuation des terres	M3			
4	RESEAUX INTERIEURS				
4.1	Tranchées				
4.1.1	Tranchées				
4.1.1.1	Tranchée - EP - section 40 x 80 cm moyen	ML			
4.1.1.2	Tranchée - EU/EV - section 60 x 80 cm moyen	ML			
4.1.1.3	Tranchées pour réseaux fluides	ML			
4.2	Tuyauteries.				
4.2.1	Canalisations intérieures en tranchées				
4.2.1.1	Canalisations intérieures EP	ML			
4.2.1.2	Canalisations intérieures au bâtiment EU/EV	ML			
4.2.1.3	Siphon de sol PVC	U			
4.3	Fourreaux				
4.3.1	Fourreaux polyéthylènes				
4.3.1.1	Fourreaux Électricité CFO				
	Fourreaux de 63 mm	ML			



D.P.G.F

PRO - Construction bâtiment industriel de COPROVER à Labruguière (81)

Lot N°02 FONDATIONS - GROS OEUVRE

N°	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant €HT
	Fourreaux de 90 mm	ML			
	Fourreaux de 110 mm	ML			
	Fourreaux de 160 mm	ML			
4.3.1 2	Fourreaux Électricité CFA				
	Fourreaux de 40 mm	ML			
	Fourreaux de 42/45 mm	ML			
4.4	Regards bétons				
4.4.1	Regards EU EV				
4.4.1 1	Regard EV 50 x 50 x 60 cm	U			
4.4.2	Chambres de tirages				
4.4.2 1	Regards de tirage 60 x 60 x 50 cm	U			
4.5	Caniveaux				
4.5 1	Caniveau de 200 mm à grille fonte D400	ML			
4.5 2	Profilés UPN	ML			
4.6	Nettoyage des réseaux intérieurs				
4.6 1	Nettoyage des réseaux intérieurs	ENS			
5	LONGRINES				
5.1	Longrines béton				
5.1.1 1	Longrines préfabriquées en béton armé				
	LG : 15 x 45 (ht) cm	ML			
	LG : 20 x 50 (ht) cm	ML			
	LG : 30 x 50 (ht) cm	ML			
	LG : 30 x 60 (ht) cm	ML			
5.2	Remblaiement périphérique				
5.2 1	Protection des parois enterrées	M2			
5.2 2	Remblaiement périphérique des longrines	M3			
6	DALLAGES				
6.1	Hérisson				
6.1 1	Reprofilage en GNT 0/20	M3			
6.2	Essais à la plaque				
6.2 1	Essais à la plaque	U			
6.3	Film polyane				
6.3 1	Film polyane 200 µ sous dallage	M2			
6.4	Isolation sous dallage				
6.4 1	Isolant sous dalle portée - épaisseur 120 mm	M2			
6.5	Bêches BA				
6.5 1	Bêches BA				
	Bêche : 20 x 50 (ht) cm	ML			
	Bêche : 20 x 70 (ht) cm	ML			



D.P.G.F

PRO - Construction bâtiment industriel de COPROVER à Labruguière (81)

Lot N°02 FONDATIONS - GROS OEUVRE

N°	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant €HT
6.6	Dalles béton armé				
6.6.1 1	Dallage BA de 15 cm	M2			
6.6.1 2	Dallage BA de 17 cm	M2			
6.6.1 3	Dallage BA de 20 cm	M2			
6.6.1 4	Dallage BA de 25 cm	M2			
6.6.1 5	Réservation dans dallage de 200 x 40 x 50 (ht) cm	ENS			
6.6.1 6	Finition par chape d'usure quartz	M2			
6.6.1 7	Nettoyage et traitement chape quartz	M2			
6.6.1 8	Plus value pour forme de pente générale	M2			
7	MACONNERIES				
7.1	Agglos de ciments				
7.1.1 1	Agglomérés de ciment creux de 20 cm d'épaisseur	M2			
7.1.2	Ouvrages béton armé incorporés aux maçonneries				
7.1.2 1	Raidisseurs béton armé dans maçonneries.	ML			
7.1.2 2	Chaînages béton armé dans maçonneries.	ML			
7.1.2 3	Linteaux béton armé dans maçonneries.	ML			
7.2	Réservations dans maçonneries				
7.2.1 1	Réservations dans maçonneries	ENS			
7.3	Appuis / Seuils				
7.3.1 1	Seuil en béton lissé	ML			
8	ACROTERES				
8.1	Acrotères coulés				
8.1 1	Acrotères en béton armé	M3			
9	PLANCHERS				
9.1	Travaux divers				
9.1 1	Protections collectives des planchers	ENS			
9.1 2	Réservations dans planchers	ENS			
9.1 3	Rebouchage des trémies dans planchers	ENS			
9.2	Planchers prédalles				
9.2.1 1	Plancher en prédalle de 20 cm, finition lissée	M2			
9.3	Chainages dans planchers				
9.3.1 1	Chaînages béton armé incorporés dans les planchers	ML			
9.4	Plancher collaborant				
9.4 1	Dalle BA plancher collaborant	M2			
10	JOINTS DE DILATATIONS				
10 1	Joint de dilatation	M2			
10 2	Couvre joint de dilatation	ML			
10 3	Goujons CRET	U			
11	ENDUITS				
11.1	Echafaudages				
11.1 1	Échafaudages	M2			

**D.P.G.F****PRO - Construction bâtiment industriel de COPROVER à Labruguière (81)****Lot N°02 FONDATIONS - GROS OEUVRE**

N°	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant €HT
11.2	Parements extérieurs				
11.2.1 1	Enduit monocouche finition grattée	M2			
12	GENIE CIVIL				
12.1	Local Transformateur				
12.1 1	Terrassements généraux	M3			
12.1 2	Fouilles en plots	M3			
12.1 3	Gros béton	M3			
12.1 4	Semelles BA	U			
12.1 5	Évacuation des terres	M3			
12.1 6	Longrines préfabriquées en béton armé	ML			
12.1 7	Protection des parois enterrées	M2			
12.1 8	Remblaiement périphérique des longrines	M3			
12.1 9	Circuits de terre	M3			
12.1 10	Hérisson en GNT 0/20	M3			
12.1 11	Bêche de 20 x 60 cm	ML			
12.1 12	Dallage BA de 15 cm - Finition lissé	M2			
12.1 13	Réservations et Fourreaux	ENS			
12.1 14	Agglomérés de ciment creux de 20 cm d'épaisseur	M2			
12.1 15	Raidisseurs béton armé dans maçonneries.	ML			
12.1 16	Chaînages béton armé dans maçonneries.	ML			
12.1 17	Linteaux béton armé dans maçonneries.	ML			
12.1 18	Réservations dans maçonneries	ENS			
12.1 19	Seuil en béton lissé	ML			
12.1 20	Plancher en prédalle de 20 cm, finition lissée	M2			
12.1 21	Acrotères en béton armé	M3			
12.1 22	Enduit monocouche finition grattée	M2			
12.1 23	Enduit intérieur taloché fin	M2			
13	AUTRES PRESTATIONS				
13.1	Prestations diverses				
13.1 1	Nettoyage avant la réception des travaux	ENS			
13.1 2	D.O.E	ENS			
Montant HT du Lot N°02 GROS ŒUVRE					
TVA (20%)					
Montant TTC du Lot N°02 GROS ŒUVRE					

A Le

Tampon et Signature de l'Entreprise



D.P.G.F

PRO - Construction bâtiment industriel de COPROVER à Labruguière (81)

OPTIONS - Lot N°02 FONDATIONS - GROS OEUVRE

N°	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant €HT
14	OPTIONS				
14 1	OPTION - Génie Civil 2 ème Poste de Transformation				
14.1 1	Terrassements généraux	M3			
14.1 2	Fouilles en plots	M3			
14.1 3	Gros béton	M3			
14.1 4	Semelles BA	U			
14.1 5	Évacuation des terres	M3			
14.1 6	Longrines préfabriquées en béton armé	ML			
14.1 7	Protection des parois enterrées	M2			
14.1 8	Remblaiement périphérique des longrines	M3			
14.1 9	Circuits de terre	M3			
14.1 10	Hérisson en GNT 0/20	M3			
14.1 11	Bêche de 20 x 60 cm	ML			
14.1 12	Dallage BA de 15 cm - Finition lissé	M2			
14.1 13	Réservations et Fourreaux	ENS			
14.1 14	Agglomérés de ciment creux de 20 cm d'épaisseur	M2			
14.1 15	Raidisseurs béton armé dans maçonneries.	ML			
14.1 16	Chaînages béton armé dans maçonneries.	ML			
14.1 17	Linteaux béton armé dans maçonneries.	ML			
14.1 18	Réservations dans maçonneries	ENS			
14.1 19	Seuil en béton lissé	ML			
14.1 20	Plancher en prédalle de 20 cm, finition lissée	M2			
14.1 21	Acrotères en béton armé	M3			
14.1 22	Enduit monocouche finition grattée	M2			
14.1 23	Enduit intérieur taloché fin	M2			
OPTIONS HT du Lot N°02 GROS ŒUVRE TVA (20%) OPTIONS TTC du Lot N°02 GROS ŒUVRE					

A Le

Tampon et Signature de l'Entreprise