

CCTP 06 - CARRELAGE FAÏENCE

OBJET :

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE L'ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN DE CASTRES

Maître d'Ouvrage :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET

Direction de l'aménagement et des ressources techniques Patrimoine communautaire

Espace Ressources

Le Causse Espace d'Entreprises

81115 CASTRES Cedex

Tel : 05.63.73.51.00

Maître d'Œuvre :

CABROL ARCHITECTURE

41bis, Rue Amiral GALIBER

81 100 CASTRES

Tel : 05.63.71.49.71 – fax : 05.63.71.49.70

@ : contact@cabrol-architectes.fr

SOMMAIRE

1	Généralité et Prescriptions techniques.....	3
1.1	Objet du marché	3
1.2	Études et plans de calepinage.....	3
1.3	Qualités des carreaux ou dalles	3
1.4	Réception des supports et formes	3
1.5	Passage des canalisations	3
1.6	Mise en œuvre des carrelages ou faïençages	4
1.7	Nettoyage et protections	4
<hr/>		
Lot 06.	Description des travaux	5
06.1	Conservatoire.....	5
06.1.1	Réfaction des sanitaires - faïence	5

1 GENERALITE ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.1 OBJET DU MARCHÉ

Le présent Cahier des Clauses Techniques particulières (C.C.T.P.), concerne les travaux de CARRELAGE FAÏENCE relatifs à la Travaux de mise en accessibilité de l'école nationale de musique et de danse du Tarn de Castres

1.1.0 PRESCRIPTION GENERALE

1.1.1 CAHIER DES CLAUSE TECHNIQUES GENERALES

- CCTG Fascicule 3 : Fourniture de liants hydrauliques (Numéro spécial TO 95-3 du BOMETT)

1.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce(s) corps d'état

- DTU 52.1 (P61-202) : Revêtements de sol scellés (décembre 2003)

1.2 ÉTUDES ET PLANS DE CALEPINAGE

Le maître d'œuvre pourra exiger de l'entrepreneur l'étude et la fourniture, en temps utile, des plans de calepinage et détails d'exécution des ouvrages.

1.3 QUALITES DES CARREAUX OU DALLES

Avant toute mise en œuvre, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre, pour accord, un échantillon de chaque type de carreaux et dalles. Les revêtements de sols utilisés devront répondre au classement U.P.E.C. des locaux dans lesquels ils seront utilisés. Les classements devront être rigoureusement respectés pour les matériaux de base, comme pour les options.

Les carreaux ou dalles seront livrés et stockés sur le chantier bottelé sous emballage portant de façon apparente la marque et le classement. Tous les approvisionnements ne répondant pas strictement aux prescriptions définies au titre PRESCRIPTIONS PARTICULIERES seront refusés et évacués aux frais de l'entreprise.

1.4 RECEPTION DES SUPPORTS ET FORMES

1.4.0 MURS EN MAÇONNERIE

Dans le cas de carrelages muraux scellés, le support sera abondamment arrosé avant de recevoir le crépi de 10 à 20 mm d'épaisseur, dressé et non lissé, dosé à 350kg de mortier bâtard 2/1 par m3 de sable sec. Ce sable sera propre, dur, dépourvu de matières gypseuses, d'oxydes et de pyrites, etc.

1.4.1 CLOISON A EPIDERME DE PLATRE CARTONNE

Avant tout mis en œuvre de faïençage au niveau de zone humide, il sera mis en œuvre une protection hydrofuge sur support et suivant Avis technique du CSTB

1.5 PASSAGE DES CANALISATIONS

Les fourreaux destinés au passage des canalisations ou les canalisations elles-mêmes devront être mis en place avant le commencement des travaux.

1.6 MISE EN ŒUVRE DES CARRELAGES OU FAÏENÇAGES

L'entrepreneur doit tous les trous, découpes, entailles qui seraient nécessaires pour l'exécution du faïençage. Le coulis pour jointement du faïençage sera soit un produit spécialement adapté soit un coulis de ciment pur et suffisamment fluide pour pénétrer parfaitement dans les joints et bien les remplir.

Les adhésifs employés devront être ceux qui seront préconisés par le fabricant. Ils devront être soumis à l'examen du contrôleur technique agréé éventuel.

La planitude des ouvrages finis ne devra pas être inférieure aux tolérances ci-dessous :

- Pour les murs, une règle de 2m promenée en tous sens ne fera pas apparaître de différence supérieure à 2mm. Les joints aussi bien horizontaux que verticaux sauront parfaitement aligner

1.7 NETTOYAGE ET PROTECTIONS

La finition des travaux de revêtement comporte le nettoyage, exécuté immédiatement après le coulage des joints, au chiffon sec et à la sciure fine de bois blanc. Le frottage sera exécuté suivant les diagonales des éléments, sans dégarnir les joints, jusqu'à un état de propreté parfaite. Ensuite, la protection des revêtements sera assurée par moyen au choix de l'entreprise, à enlever pour la réception des travaux.

Lot 06.DESCRPTION DES TRAVAUX

06.1 CONSERVATOIRE

06.1.1 REFACTION DES SANITAIRES - FAÏENCE

Unité : ensemble

Description :

- Mise en place de nouvelle faïence sur les zones en manque
- Format de faïence suivant produit déjà mis en place (faïence de 20 x 20 blanche)
- Y comprise toutes coupes diverses.

Mise en œuvre :

Compris toutes sujétions d'exécution, toutes sujétions de protections provisoires chantier, ouvrage fini

Localisation :

- Sanitaire sur cours intérieures
- Sanitaire de toilette du vestiaire salle de danse

OBSERVATION IMPORTANTE

Les travaux du présent lot comprennent, outre ceux décrits ci-avant, toutes les prestations accessoires nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.

Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces (CCTP, et autres pièces constituant le dossier d'appel d'offre), et être parfaitement informés du programme général de la construction projetée