

REALISATION DE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE PLUSIEURS ERP
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET

BORDEREAU C.D.P.G.F.

Affaire n° :

18 001

Lot n° 01 Gros œuvre

Edition du :

févr.-21

PRO

L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. Chacune des numérotations sur le C.C.T.P. se reporte à une même numérotation sur le D.P.G.F. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celle-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et à l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent. Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.

N°	DESIGNATION	U	Qté MO	Qté entreprise	P.U.	P.S.T.	P.T.
Lot 01.	Description des travaux						
01.1	Lapeyrouse						
01.1.1	Installation de chantier	ens	1,00				
	> Le panneau de chantier	Ft	1,00				
	> Cabanes de chantier :	Ft	1,00				
	> Compteur électrique de chantier	Ft	1,00				
	> Compteur d'eau	Ft	1,00				
01.1.2	Démolition	ens	1,00				
01.1.3	Condamnation ouverture	ens	1,00				
01.1.4	Création des réseaux EU/EV et divers	ens	1,00				
	> Réseaux EV nouveaux sanitaires	Ft	1,00				
	> Réseaux EU douches	Ft	3,00				
01.1.5	Dallage en reprise	ens	1,00				
	> Nouveau sanitaire	Ens	1,00				
	> Hérissos surfaçage et compactage de fond de forme + géotextile + film polyane 200µ sous dallage	m2	20,00				
	> Forme de pente	m2	20,00				
	> Traitement anti-termite	Ft	1,00				
	> Divers	Ft	1,00				
	> Douche PMR	Ens	1,00				
	> Hérissos surfaçage et compactage de fond de forme + géotextile + film polyane 200µ sous dallage	m2	10,00				
	> Forme de pente, support carrelage	m2	10,00				
	> Traitement anti-termite	Ft	1,00				
	> Siphon de sol	Ft	1,00				
	> Divers	Ft	1,00				
	> Douche Filles	Ens	1,00				
	> Hérissos surfaçage et compactage de fond de forme + géotextile + film polyane 200µ sous dallage	m2	9,00				
	> Forme de pente, support carrelage	m2	9,00				
	> Traitement anti-termite	Ft	1,00				
	> Siphon de sol	Ft	1,00				
	> Divers	Ft	1,00				
	> Douche standard	Ens	1,00				
	> Hérissos surfaçage et compactage de fond de forme + géotextile + film polyane 200µ sous dallage	m2	10,00				
	> Forme de pente, support carrelage	m2	10,00				
	> Traitement anti-termite	Ft	1,00				
	> Siphon de sol	Ft	1,00				
	> Divers	Ft	1,00				

REALISATION DE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE PLUSIEURS ERP
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET

BORDEREAU C.D.P.G.F.

Affaire n° :

18 001

Lot n° 01 Gros œuvre

Edition du :

févr.-21

PRO

L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. Chacune des numérotations sur le C.C.T.P. se reporte à une même numérotation sur le D.P.G.F. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre inhérentes à celle-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et à l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent. Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.

N°	DESIGNATION	U	Qté MO	Qté entreprise	P.U.	P.S.T.	P.T.
01.1.6	Création ou agrandissement d'ouverture	ens	1,00				
	> Porte intérieure dans mur de 20	Ens	6,00				
	> Dépose porte existante	Ft	1,00				
	> Mise en sécurité	Ft	1,00				
	> Reprise structurelle: linteau, jambages et seuil	ft	1,00				
	> Dépôt en décharge	ft	1,00				
	> Reprise des encadrements en enduit	ft	1,00				
	> Porte intérieure dans mur < 20	Ens	4,00				
	> Dépose porte existante	Ft	1,00				
	> Mise en sécurité	Ft	1,00				
	> Reprise structurelle: linteau, jambages et seuil	ft	1,00				
	> Dépôt en décharge	ft	1,00				
	> Reprise des encadrements en enduit	ft	1,00				
	> Porte extérieure dans mur de 20	Ens	5,00				
	> Dépose porte existante	Ft	1,00				
	> Mise en sécurité	Ft	1,00				
	> Reprise structurelle: linteau, jambages et seuil	ft	1,00				
	> Dépôt en décharge	ft	1,00				
	> Reprise des encadrements en enduit	ft	1,00				
	>> Sous total Lapeyrouse						

MONTANT H.T. €	-	€
MONTANT T.T.C. €	20%	- €
MONTANT T.T.C. €	-	€