

PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

OBJET :

TRAVAUX D'AMENAGEMENT MEDIATHEQUE DE MAZAMET

Maître d'Ouvrage :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET

Direction de l'aménagement et des ressources techniques Patrimoine communautaire

Espace Ressources

Le Causse Espace d'Entreprises

81115 CASTRES Cedex

Tel : 05.63.73.51.00

Maître d'Œuvre :

CABROL ARCHITECTURE

41bis, Rue Amiral GALIBER

81 100 CASTRES

Tel : 05.63.71.49.71 – fax : 05.63.71.49.70

@ : contact@cabrol-architectes.fr

SOMMAIRE

0	Objet du marché	5
0.1.0	Charges d'exploitation, propres, climatiques et sismiques	5
0.2	Liste des lots de travaux et corps d'état	5
1	Référence d'appui pour la construction et chantier	5
1.1	Eurocode	5
1.2	Cahier des Clauses Techniques Générales	5
1.3	Textes législatifs	5
1.4	Documents Techniques unifiés	5
1.5	Normes	6
1.6	Documents du Journal officiel	6
1.7	Règles de calcul	6
1.8	Guides, Prestations et solutions techniques	6
1.9	Classement et Certifications	6
1.10	Recommandation de la Caisse Nationales d'Assurance Maladie	6
2	Sécurité et Protection de la Santé sur le Chantier	6
2.1	Généralités	6
2.2	Hygiène, sécurité et conditions de travail	6
2.3	Coordination sécurité	7
3	Qualité des matériaux, Stockages et Mises en Œuvre	7
3.1	Matériaux	7
3.2	Essais COPREC	7
3.3	Essais de réception et de contrôle	7
4	Relations avec les Administrations et Services	7
4.1	Partie administrative	7
5	Prestations Générales à la charge des Entreprises	8
5.1	Qualifications professionnelles	8
5.2	Connaissance des lieux	8
5.3	Conditions d'origine et de qualité des matériaux	8
5.3.0	Choix du type de matériau	9
5.3.1	Emploi de matériaux et procédés traditionnels	9
5.3.2	Emploi de matériaux et procédé non traditionnels	9
5.4	Coordination avec les autres corps d'état	9
5.5	Signalisation générale de chantier	9
5.6	Clôture du chantier	10
5.6.0	Fermeture de chantier	10
5.6.1	Panneau de chantier (Lot Menuiserie intérieure, sol et peinture)	10
5.7	Bureau de chantier	10
5.8	Électricité	10
5.9	Téléphone	10

5.10	Eau / Sanitaires.....	10
5.11	Vestiaires — réfectoires de chantier.....	10
5.12	Relevés - Vérifications sur place	11
5.13	Type des différents matériaux	11
5.14	Plans d'Exécution	11
5.15	Plans de récolement	11
5.16	Enlèvement des lots rebutés et renouvellement.....	12
5.17	Réunions de chantier.....	12
6	Conditions Techniques d'Exécution des Travaux	12
6.1	Accès et aménagement du chantier	12
6.2	Conditions d'exécution.....	12
6.3	Trait de niveau	12
6.4	Vérification des côtes.....	13
6.5	Implantation – Nivellement	13
6.6	Contrôle Interne	13
6.7	Acceptation des supports	13
6.8	Canalisations et câbles éventuellement rencontrés	14
6.9	Protection des ouvrages	14
6.10	Sécurité.....	14
6.11	Préchauffage.....	14
6.12	Échantillons.....	14
6.13	Procès-verbaux pour les éléments PF/CF	14
6.14	Arrêtés et Ordonnances.....	15
6.15	Dégradations accidentelles et Dommages	15
6.16	Bruits de chantier	15
6.17	Vérification des essais	15
6.18	Échafaudage – Montage des Matériaux.....	15
6.19	Trous, Scellement et Menus ouvrages	15
6.20	<i>Dégradations causées aux voies publiques</i>	<i>16</i>
6.21	<i>Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public et des services publics.....</i>	<i>16</i>
6.22	Salissures du domaine public	16
6.23	Travaux partiels	16
6.24	État final des bâtiments	17
7	Protection des Ouvrages Exécutés	17
7.1.0	Protection contre les conditions climatiques.....	17
7.1.1	Protection contre les sujétions ou aléas de chantier	17
8	Nettoyage	18
8.1	Enlèvement des Gravois.....	18
8.2	Nettoyage du chantier.....	18
8.3	Spécification d'ordre général	18

8.3.0	Ouvrages non décrits.....	18
8.3.1	Contenue des pièces de l'appel d'offres.....	18
8.3.2	18
8.3.3	Prise en considération	19
8.3.4	Démarrage de ces prestations.....	19
8.3.5	Responsabilité	19
8.4	Nettoyage divers	19
9	Gestion des dépenses commune au chantier	20
9.1	Définition de rappel	20
9.2	Éléments contractuels.....	20
9.3	Éléments pris en compte	20
9.3.0	Nettoyage de chantier	20
9.3.1	Déchets.....	20
9.3.2	Vols / Dégradations.....	21
9.3.3	Préchauffage / Chauffage.....	21
9.3.4	Gardiennage	21
9.3.5	Règlement du compte Prorata.....	21
9.3.6	Rémunération du gestionnaire.....	22
9.4	Divers.....	22
10	Garanties Annuelle, biennale et/ou Décennale.....	22
11	Présentation et contenue de l'offre.....	23
11.1	Exigence à respecter :	23
12	Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) (en fin de chantier sous un délai de 1 mois après réception)	23

0 OBJET DU MARCHÉ

Le présent Cahier de Prescriptions Communes à tous les Lots relatifs aux Travaux d'aménagement Médiathèque de Mazamet

0.1.0 CHARGES D'EXPLOITATION, PROPRES, CLIMATIQUES ET SISMQUES

Les charges propres, climatiques, sismiques (le cas échéant), et charges d'exploitation à prendre en compte seront celles définies dans les normes françaises et DTU en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre.

0.2 LISTE DES LOTS DE TRAVAUX ET CORPS D'ÉTAT

Pour cette opération, la liste des lots de travaux et des corps d'état s'établit ainsi :

N° du lot	Nom du Lot
01	Démolition, Plâtrerie, Faux plafonds, Menuiserie intérieure, Sol et Peinture
02	Electricité
03	CVC

1 REFERENCE D'APPUI POUR LA CONSTRUCTION ET CHANTIER

1.1 EUROCODE

Décrite à chaque lot sous les généralités et prescriptions techniques propre à leurs travaux.

Cette liste est non exhaustive.

1.2 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

L'ensemble des fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur sont accessible sous :

<http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-CCTG-en-vigueur,28341.html>

1.3 TEXTES LEGISLATIFS

Ensemble des textes législatifs (Code, Décret, Arrêté, Circulaire, Loi) en référence en vigueur pour :

- La mis en œuvre
- La construction,
- L'habitation
- L'urbanisme
- L'environnement
- La sécurité incendie

Vous pouvez les retrouver sur : <https://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do>

1.4 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

Décrite à chaque lot sous les généralités et prescriptions techniques propre à leurs travaux.

Cette liste est non exhaustive.

Liste complète sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_dtu_12_2010.pdf

Ou le CSTB : <http://www.batipedia.com/> avec abonnement, etc.

1.5 NORMES

Décrite à chaque lot sous les généralités et prescriptions techniques propre à leurs travaux.

Cette liste est non exhaustive.

Référence de base : Conception, Performance, Fabrication, Mise en Œuvre, Construction, Habitation, Urbanisme, Environnement, Accessibilité, Sécurité incendie, Santé Publique, Sécurité, Travail

1.6 DOCUMENTS DU JOURNAL OFFICIEL

Décrite à chaque lot sous les généralités et prescriptions techniques propre à leurs travaux.

Cette liste est non exhaustive ou sur <https://www.legifrance.gouv.fr/>

1.7 REGLES DE CALCUL

Décrite à chaque lot sous les généralités et prescriptions techniques propre à leurs travaux.

Cette liste est non exhaustive.

1.8 GUIDES, PRESTATIONS ET SOLUTIONS TECHNIQUES

Ensemble des guides sur : <http://www.ccfat.fr/>

1.9 CLASSEMENT ET CERTIFICATIONS

Décrite à chaque article dans chaque lot en outre précision sous aval du bureau de contrôle.

Pouvant être retrouvé sur les E-Cahiers du CSTB

1.10 RECOMMANDATION DE LA CAISSE NATIONALES D'ASSURANCE MALADIE

Ensemble des recommandations surs : <http://www.ameli.fr/> ou la CNAM de CASTRES

2 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LE CHANTIER

2.1 GENERALITES

Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des règles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des baies libres, trémies, etc. Les dispositions réglementaires de protection, d'hygiène et de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur.

Les indications figurant dans les documents établis par le coordonnateur S.P.S. seront rigoureusement respectées. Tous les travaux nécessaires au respect des spécifications concernant la sécurité et la santé sont réputés compris dans l'offre de l'entreprise

La mission globale du coordonnateur SPS pour une opération de construction comprend les éléments de mission conforme à la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et aux décrets n° 94-1159 du 26 décembre 1994 et n° 95-543 du 4 mai 1995.

La mission confiée au coordonnateur SPS par le maître d'ouvrage se décompose en éléments décrits dans ces documents

2.2 HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les règles d'hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au Code du travail, 4^{ème} partie : Santé et sécurité au travail (partie Législative créée par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créée par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifié et complété.

2.3 COORDINATION SECURITE

Principales obligations de l'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ;
- Rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d'ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ;
- Participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ;
- Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;
- Respecter les obligations issues de la 4ème partie du Code du travail, notamment les grands décrets techniques (7 mars 2008, etc.) ;
- Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 4532-41.

3 QUALITE DES MATERIAUX, STOCKAGES ET MISES EN ŒUVRE

3.1 MATERIAUX

Il ne sera prévu que des matériaux traditionnels ou des matériaux non traditionnels ayant fait l'objet d'un avis technique du C.S.T.B ou d'une enquête spécialisée d'un bureau de contrôle et accepté en garantie par le S.T.FC

3.2 ESSAIS COPREC.

L'entrepreneur ne pourra exécuter ses travaux qu'après accord du Bureau de Contrôle sur la conception de ses ouvrages.

Il procédera au contrôle interne auquel il est assujéti au niveau des fournitures, du stockage et de la mise en œuvre ainsi qu'aux essais et vérifications figurant sur la liste en vigueur établie par le COPREC et en accord avec les assurances.

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès-verbaux suivant les formes prévues par le document technique n° 2 COPREC (octobre 1998, Moniteur du 6 novembre 1998). Ces procès-verbaux devront être envoyés, pour examen, au Bureau de Contrôle, en double exemplaire.

3.3 ESSAIS DE RECEPTION ET DE CONTROLE

Ces échantillons seront appelés à subir des contrôles et essais conformes à ceux prévus par les Normes en vigueur et les règles de la profession.

Les essais au nombre de "1" par élément distinct seront à la charge de l'Entrepreneur.

NB : Les entreprises concernées garderont à leur charge les frais de contrôle des mesures d'étanchéité (RT 2012) dans l'hypothèse d'un retour sur les lieux de l'organisme de contrôle suite à une première campagne d'essais défavorable

4 RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES

4.1 PARTIE ADMINISTRATIVE

Les entreprises titulaires de lots devant faire l'objet de demande administratif pour des autorisations d'installation, d'immobilisation et autre.

Il sera recommandé de prévoir leurs démarches en amont suivant avancement du planning pour ne pas ce voir être pénalisé suivant CCAP

5 PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Qu'elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci-après sont dues par les entreprises attributaires et sont réputées comprises dans le montant du marché :

- La visite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d'exécution
- La prise en compte de tous les éléments relatifs à l'ensemble des lots
- Les installations du chantier propres à chaque entreprise.
- Les essais et vérifications prévues aux DTU pour les ouvrages afférents à leur lot
- Si le CCTP le prévoit, l'établissement et la fourniture en trois exemplaires des plans de récolement des ouvrages exécutés selon les prescriptions du maître d'œuvre
- La participation aux réunions de chantier dès lors que l'entrepreneur y aura été invité par la Maître d'Œuvre.
- La participation aux réunions de chantier dès lors que l'entrepreneur y aura été invité par le maître de l'ouvrage

5.1 QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification O.P.Q.C.B. et de références en rapport avec la nature des travaux à réaliser dans ce projet.

5.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les prescriptions du CCAP seront complétées par les dispositions suivantes :

- Par le dépôt de son offre, l'Entreprise reconnaît implicitement :
 - Avoir pris totalement connaissance des différents plans et documents indispensables à la réalisation du chantier
 - Avoir demandé tous renseignements complémentaires et pris toutes mesures utiles au cas où les pièces du dossier lui sembleraient insuffisantes,
 - Avoir effectué une visite approfondie du terrain et des bâtiments existants, et constatés toutes les sujétions relatives aux travaux, aux accès et aux abords du chantier, ceci se rapportant aussi bien aux caractéristiques techniques des travaux, qu'à l'organisation et au fonctionnement futur du chantier (eau, installation de chantier, énergie, éloignement des décharges publiques, etc.).

L'Entreprise ne pourra, en conséquence, réclamer d'indemnité ni plus-value pour méconnaissance des inconvénients, difficultés ou sujétions de quelque nature qu'ils soient.

L'Entreprise ne pourra, de son initiative, modifier quoi que ce soit au projet, tout changement devant être signalé, et l'accord et les ordres nécessaires demandés au Maître d'Œuvre.

Le fait, par l'Entreprise, de ne pas s'assurer sur place avant tout commencement d'exécution, de la possibilité de suivre les cotes et les notifications des places, ou de ne pas en référer au Maître d'Œuvre au cas où la vérification révélerait une difficulté, la laisserait responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toute nature qu'elles entraîneraient pour tous les corps d'état.

5.3 CONDITIONS D'ORIGINE ET DE QUALITE DES MATERIAUX

Le mot "matériau" est pris dans un sens général pour désigner les matières premières et produits plus ou moins œuvrés avant leur mise en place. Leur origine, leur préparation et leur mise en œuvre doivent être proposées par l'Entrepreneur et agréées par le Maître d'Œuvre sans que cette démarche ne diminue en rien la responsabilité de l'Entrepreneur qui demeure entière en ce qui concerne l'exécution.

La liste des normes et textes divers, auxquels doivent être conformes les différents matériaux, est rappelée en tête de chaque lot dans le présent descriptif, sans que cette liste ne soit d'ailleurs limitative.

Avant de rappeler dans les paragraphes qui suivront pour chaque corps d'état, quelques points particulièrement importants pour chaque matériau, il a paru utile de regrouper ci-dessous les prescriptions techniques valables à tous les matériaux du présent marché.

5.3.0 CHOIX DU TYPE DE MATERIAU

Les types de tous les matériaux employés sur le chantier doivent être soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

L'Entrepreneur devra, pour obtenir cet agrément, fournir tous renseignements utiles concernant l'origine, le lieu d'extraction ou de fabrication du matériau et la fiche d'homologation, les caractéristiques obtenues habituellement, etc.

NB : Voir les matériaux et mises en œuvre spécifiques à respecter concernant l'obtention du label BBC (isolation thermique, étanchéité à l'air)

5.3.1 EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux règles précédentes, le maître de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel.

5.3.2 EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDE NON TRADITIONNELS

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné :

- Soit à un avis technique délivré par application de l'arrêté du 2 décembre 1969,
- Soit à un accord expressément constaté des parties.

5.4 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Les travaux de chaque corps d'état seront exécutés en étroite liaison avec l'ensemble des entreprises.

La limite des prestations entre le présent lot et les autres corps d'état est mentionnée dans la description des travaux de chacun des corps d'état. L'entrepreneur a le devoir de prendre connaissance du C.C.T.P. de chacun des lots assurant la réalisation de l'ouvrage. Il ne pourra pas faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer pour éluder ses obligations en matière de prestations et de liaison avec les autres corps d'état.

Cependant, les prestations indiquées dans le présent C.C.T.P. ne sont pas limitatives, non pas en ce qui concerne les ouvrages supplémentaires demandés en cours de chantier par le Maître d'Ouvrage ou par le Maître d'Œuvre, mais pour tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de l'ensemble des ouvrages décrits ou dessinés sur les plans.

L'entrepreneur du lot gros-œuvre doit les tracés d'implantation et de niveaux nécessaires aux autres corps d'état.

Il a la charge en qualité d'entrepreneur principal, des nettoyages périodiques et des enlèvements de gravois, dont les frais figureront (pour ce qui ne le concerne pas) au compte prorata. S'il avait une emprise quelconque sur la voie publique, la demande d'autorisation serait préalablement déposée à la Mairie ou faite par l'entrepreneur du ou des lots considérés.

5.5 SIGNALISATION GENERALE DE CHANTIER

L'Entrepreneur du **Menuiserie intérieur** devra assurer la maintenance de la signalisation existante ainsi que la fourniture et la maintenance de la signalisation générale de chantier qui sera posée au cours des travaux.

La signalisation du chantier devra être conforme : à l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière, livre I (Signalisation des Routes) approuvée par arrêté du 6 novembre 1992, et modifiée par l'arrêté du 13 novembre 1998.

Pour sauvegarder la sécurité des usagers et des personnes travaillant sur le chantier ou ses abords immédiats, tout en maintenant la fluidité du trafic, la signalisation doit être efficace, c'est-à-dire lisible, claire et compréhensible et plus précisément :

- Réglementaire quant au choix et à l'implantation des panneaux,
- Adaptée au danger,
- Cohérente, valorisée, et lisible.

Avant le début des travaux, et pendant toute la durée de ceux-ci, l'Entrepreneur devra faire connaître, nominativement au Maître d'œuvre, le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir être contacté de jour comme de nuit.

Le personnel de l'Entrepreneur travaillant sur les parties du chantier sous circulation devra être doté d'un baudrier ou d'un gilet rétro réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée à l'intérieur du chantier seront marquées de bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes.

Les véhicules et engins de chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée devront être pourvus de feux spéciaux prévus à l'article 122 du paragraphe C : « matériels mobiles » alinéa 2 (feux spéciaux de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière, Livre I, 8^{ème} partie, signalisation temporaire du 15 juillet 1974).

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertiront les usagers de la présence à proximité d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

5.6 CLOTURE DU CHANTIER

Sans objet.

5.6.0 FERMETURE DE CHANTIER

Sans objet.

5.6.1 PANNEAU DE CHANTIER (LOT MENUISERIE INTERIEURE, SOL ET PEINTURE)

La fourniture et la pose du panneau de chantier sera à la charge du lot MENUISERIE INTERIEURE - SOL ET PEINTURE

Il devra être mis en place pendant la période de préparation.

Il comportera un panneau plein de :

- 1,20 m (largeurs) x 2,00 m (hauteur) minimums en contre-plaqué, qualité extérieure, fixé sur ossature bois.

Ce panneau comportera les indications concernant la dénomination du chantier, le Maître d'Ouvrage avec son sigle, les Maîtres d'Œuvre avec leurs sigles, le Bureau de Contrôle et les entreprises adjudicataires et les financeurs.

Le libellé, les coloris, la dimension des caractères seront donnés au début des travaux par le Maître d'Œuvre, le principe à retenir étant celui de caractère en couleur, sur fond en couleur.

5.7 BUREAU DE CHANTIER

Le maître d'ouvrage met à disposition les locaux existants, et restant à définir lors de la première réunion de chantier.

5.8 ÉLECTRICITE

Le maître d'ouvrage met à disposition le lot électricité devra prévoir les protections pour un coffret de chantier

5.9 TELEPHONE

Chaque chef d'équipe de chantier et par entreprise devra être munie d'un téléphone, à défaut une ligne sera mise à disposition par le maître d'ouvrage

5.10 EAU / SANITAIRES

Le maître d'ouvrage met à disposition les locaux existants.

5.11 VESTIAIRES — REFECTOIRES DE CHANTIER

Le maître d'ouvrage met à disposition les locaux existants dans les locaux d'accueil de l'ancien centré des pompiers et restant à être définie et sous réserve lors de la première réunion de chantier.

5.12 RELEVES - VERIFICATIONS SUR PLACE

Avant tout début de mise en fabrication, le titulaire du présent lot procédera à une vérification systématique des côtes intéressant ses ouvrages, quels que soient les travaux de relevés nécessaires. En cas d'anomalie, il transmettra ses observations dans les meilleurs délais au Maître d'Œuvre et à l'entreprise responsable. Cette dernière prendra les dispositions nécessaires concernant la remise en conformité de ses ouvrages.

5.13 TYPE DES DIFFERENTS MATERIAUX

Dans tous les cas l'entrepreneur devra répondre aux prestations telles que décrites et projetées. Ces prestations correspondent à un minimum de qualité demandée et constituent la référence de base exigée sur laquelle l'entreprise est tenue de répondre. Les ouvrages exécutés par le présent lot sont tenus de respecter l'intégralité des caractéristiques normatives décrites. Celles-ci peuvent s'étendre dans le simple cadre de la réglementation (qui doit en toutes circonstances être respectée par l'entrepreneur), ou aller au-delà pour des raisons propres au projet.

5.14 PLANS D'EXECUTION

Chaque lot aura également à sa charge une mission de synthèse de chantier, afin d'organiser et d'élaborer les documents en accord avec les autres corps d'état pour élaboration des plans d'atelier et de chantier comprenant :

- La collecte pendant le mois de préparation de tous les plans d'exécution mentionnant notamment toutes les réservations de tous les lots.
- L'animation d'une cellule de synthèse qui consistera concrètement à organiser des réunions spécifiques synthèse avec toutes les entreprises et au cours desquelles tous les échanges nécessaires seront réalisés pour toutes les mises au point indispensables tous corps d'état pour une parfaite synthèse et synchronisation des tous les ouvrages.
- L'établissement de tous les plans d'exécution structure et infrastructure en plans, coupes et élévation aux échelles adéquates intégrant toutes les demandes de toutes les entreprises émanant des réunions de synthèse.

Ces documents seront établis au format DWG et des éditions papier en nombre suffisant seront transmises aux interlocuteurs concernés.

Limitation des prestations :

- Ouvrages liés aux installations de chantier,
- Relevé contradictoire des implantations réelles et plan complémentaire correspondant,
- Plans d'injection et de rabattement de nappes,
- Plans des préfabrications résultant de méthodologie propre à l'entreprise,
- Nomenclature, façonnage, calepinages de ferrailages,
- Calculs et détails des assemblages, des scellements et des appuis, plans de façonnages, détails de découpage et de fabrication, etc. des ouvrages de structure métallique,
- Nomenclature des pièces
- Etc.

5.15 PLANS DE RECOLEMENT

Après exécution de ses travaux, l'entrepreneur de chaque lot devra remettre au Maître d'Ouvrage trois tirages d'un dossier complet des ouvrages exécutés, ainsi un exemplaire sous format informatique (DWG version antérieure à 2010 et PDF), y compris notice descriptive de fonctionnement des équipements.

Rappel en fin de ce document

5.16 ENLEVEMENT DES LOTS REBUTES ET RENOUVELLEMENT

Si à la suite d'essais, il est constaté que les échantillons ne répondent pas aux spécifications du précédent document, le Maître d'Œuvre peut interdire l'emploi sur le chantier de ce matériau, et refuser l'ouvrage correspondant.

Le remplacement du produit sera exigé sans que le retard occasionné ne puisse en aucun cas être considéré comme un cas de force majeure.

5.17 REUNIONS DE CHANTIER

Le Maître d'Œuvre assurera toutes les réunions de chantier.

L'entrepreneur est également tenu d'assister aux réunions de chantier hebdomadaire le concernant. Une pénalité sera appliquée en cas d'absence non justifiée.

6 CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les ouvrages doivent être réalisés avec les matériaux ou fournitures de la meilleure qualité dans l'espèce indiquée avec mise en œuvre dans les règles de l'art, tant au point de vue technique qu'au point de vue esthétique.

6.1 ACCES ET AMENAGEMENT DU CHANTIER

Elle devra donc respecter les indications et directives fournies par le Cahier des Charges de la Commune, notamment en ce qui concerne l'occupation des zones publiques (Trottoirs, rues et aires de stationnement ...), la protection et la sécurité des passants.

Les abords devront être rendus en parfait état à la livraison.

6.2 CONDITIONS D'EXECUTION

Les travaux seront effectués en conformité avec les prescriptions des documents contractuels définis par le CCAP et les CCTP.

L'Entreprise ayant été à même d'obtenir tous renseignements qui lui étaient nécessaires, reconnaît donc avoir prévu, en plus de ceux décrits aux devis et plans, tous les travaux indispensables, dans l'ordre général et par analogie, étant entendu qu'elle doit assurer le complet et parfait achèvement des constructions, abords et annexes, conformément aux règles de l'art et de la bonne construction, et ce, sans qu'elle puisse prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire pour quelque raison que ce soit.

N. B. Les entreprises concernées garderont à leur charge les frais de contrôle des mesures d'étanchéité dans l'hypothèse d'un retour sur les lieux de l'organisme de contrôle suite à une première campagne d'essais défavorable.

6.3 TRAIT DE NIVEAU

L'entreprise de gros-œuvre à la charge et la responsabilité des traits de niveau et de la borne repère jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.

Un trait de niveau situé à 1 mètre au-dessus du sol fini sera tracé, à chaque niveau et entretenu pendant toute la durée du chantier, il sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre.

Un trait sur une face de chaque local devra être tracé en permanence. Il devra être facilement nettoyable compte tenu de la finition brute des matériaux à l'intérieur des locaux.

6.4 VERIFICATION DES COTES

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance dans les différents plans.

Pour l'exécution des travaux, aucune cote ne devra être prise à l'échelle sur les dessins ; l'Entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses prévues aux plans et au présent devis ; dans le cas de doute, il en référera immédiatement au Maître d'Œuvre.

L'Entrepreneur ne pourra de lui-même modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler tout changement qu'il croirait utile d'y apporter.

Il provoquera tous renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet, et il devra compléter, si besoin est, dans les moindres détails, les dessins qui lui seront remis.

Faute de se conformer à ces prescriptions, il devient responsable de toutes les erreurs relevées au cours de l'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature que cela pourrait entraîner.

6.5 IMPLANTATION – NIVELLEMENT

L'Entrepreneur du lot Gros-Œuvre a à sa charge, les tracés d'implantation, ce qui implique l'obligation de respecter les alignements et les nivellements du projet.

Il devra faire effectuer ses plans d'implantation par un géomètre expert. Ces plans seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre (cf. CCAP.).

Implantation des cloisons intérieures : Lot plâtrerie

Le lot plâtrerie établira l'implantation des cloisons au sol pour approbation de la Maîtrise d'œuvre, Maître d'ouvrage lors d'une réunion de chantier avec la présence du bureau de contrôle avant toute exécution

6.6 CONTROLE INTERNE

En début de chantier, l'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre. Le contrôle interne auquel sont assujetties les entreprises doit être réalisé à différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du marché ;
- Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;
- Au niveau de l'interface entre corps d'état, l'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou à exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations ;
- Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U et aux règles de l'Art ;
- Au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U et les règles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pièces écrites.

6.7 ACCEPTATION DES SUPPORTS

L'entrepreneur devra réceptionner les supports en présence de la Maîtrise d'Œuvre sur lesquels il devra mettre en œuvre ses ouvrages, celle-ci sera validé par le PV de chantier.

Le fait d'avoir exécuté les travaux constitue une acceptation sans réserve de ceux-ci.

6.8 CANALISATIONS ET CABLES EVENTUELLEMENT RENCONTRES

Durant la période de préparation, l'entreprise devra effectuer toutes les démarches nécessaires pour avoir une parfaite connaissance des réseaux existants (DICT., sondages sur site, etc.). Elle devra proposer un plan de synthèse des réseaux au Maître d'œuvre avant le début des travaux et procéder au repérage des réseaux sur le site.

Dans le cadre de rencontre de réseaux en service non connus au préalable lors de l'exécution des travaux de démolition ou de terrassements, toutes dispositions seront à prendre par les entrepreneurs pour ne pas endommager les canalisations ou câbles rencontrés. Dès localisation d'un de ces ouvrages, les entrepreneurs devront immédiatement en avertir le Maître de l'ouvrage et le Maître d'œuvre.

L'entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection des ouvrages rencontrés pendant toute la durée nécessaire en accord avec le service concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de prix.

6.9 PROTECTION DES OUVRAGES

En dehors des protections imposées par les documents contractuels, chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages pendant la durée des travaux. Dans le cas où l'ouvrage a reçu une pellicule de protection, celle-ci ne sera retirée qu'au moment de la réception.

Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux seront supportés par l'entreprise défaillante.

Complément voir l'Article 8 du présent document

6.10 SECURITE

Les garde-corps d'allèges, de trémies, de réservations ou de cage d'escalier seront réalisés par l'entrepreneur à fur et à mesure de l'avancement des travaux. Un treillis soudé sera laissé dans chaque trémie pour constituer une protection contre les chutes du personnel. Les corps d'état utilisateurs de ces trémies découperont le treillis en fonction des besoins.

Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront repliés ou crossés afin de ne pas constituer un danger pour une personne qui serait victime d'une chute.

Les frais correspondants à la fourniture et à la mise en place de toutes les protections sont à la charge exclusive de l'entreprise. L'entreprise est également responsable de la bonne conservation des protections pendant la durée des travaux.

6.11 PRECHAUFFAGE

Les entrepreneurs doivent prévoir dans leur prix les frais nécessaires pour assurer le préchauffage des locaux, notamment pour les travaux de menuiseries intérieures, faux-plafonds et peinture.

6.12 ÉCHANTILLONS

Avant toute commande, les entrepreneurs devront soumettre à l'agrément de l'architecte les échantillons des matériaux et matériels qu'ils comptent utiliser conformément au devis descriptif.

Les coloris des différents revêtements seront choisis par le maître d'œuvre. Pour permettre ce choix, l'entrepreneur devra fournir des échantillons, le cas échéant en provenance de plusieurs fabricants.

Obligation est faite à l'entrepreneur de présenter ou exécuter, selon le cas, les différents échantillons ou fabrications, dans les délais qui seront fixés dès la signature du marché, et qui resteront visibles et à la disposition du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, pendant la durée du chantier, dans un local sur le chantier.

6.13 PROCES-VERBAUX POUR LES ELEMENTS PF/CF

Toutes parois et autres coupe-feux et pare flammes prévues au présent lot doivent avoir fait l'objet d'un procès-verbal d'essais émanant d'un organisme de contrôle habilité. Les essais ne pourront être extrapolés que dans le cadre de la législation officielle en vigueur.

Dans l'hypothèse d'ouvrages ne possédant pas de procès-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait être acceptée, l'entrepreneur aurait à sa charge les essais à effectuer pour lesdits ouvrages.

Ceux-ci devront alors être entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entraîner de retards sur le planning d'exécution.

Rappel :

La mise en œuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré 1/4 et 1/2 heure, devra être effectuée en respectant strictement les prescriptions du DTU 36.1, article 5.83.

La mise en œuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra être effectuée en stricte conformité avec les spécifications de l'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du fabricant.

En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction au feu sont précisés aux "commentaires" de l'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence et de leur épaisseur.

Dans le cas où la réglementation impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 - M2) par rapport au classement initial, l'entrepreneur devra réaliser un traitement ignifuge, le produit ou le bois ignifugé devra alors faire l'objet d'un PV de classement.

6.14 ARRETES ET ORDONNANCES

L'Entrepreneur devra se conformer aux Arrêtés Préfectoraux, Ordonnances de police, aux Lois et Décrets en vigueur, et en particulier sans que cette liste soit limitative.

6.15 DEGRADATIONS ACCIDENTELLES ET DOMMAGES

L'entreprise devra indiquer, dans le programme de montage, toutes les précautions qu'il compte prendre pour éviter toutes les dégradations aux éléments de béton (poteaux, piles, murs, dallages), de charpente ou de couverture existants. Les dégradations accidentelles imputables à la méthode de montage ou à la déficience des échafaudages et cintres seront dues par l'entreprise.

L'Entrepreneur supportera la charge des dommages provoqués par son personnel ou ses engins sur les propriétés voisines des emprises ; il sera responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés par ses engins aux ouvrages existants, quels qu'ils soient.

6.16 BRUITS DE CHANTIER

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

6.17 VERIFICATION DES ESSAIS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, l'Entreprise devra effectuer avant réception des essais et vérifications.

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans les procès-verbaux qui devront être envoyés pour examen au Maître d'Œuvre en 2 exemplaires. Ces derniers adresseront au Maître d'Ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les procès-verbaux mentionnés ci-dessus et 1 exemplaire au Bureau de Contrôle.

6.18 ÉCHAFAUDAGE – MONTAGE DES MATERIAUX

Le prix global proposé par les entrepreneurs comprendra la valeur des échafaudages, agrès, engins, étais, etc., nécessaires à l'exécution des travaux de leur propre lot.

Les appareils de levage de l'entreprise de gros-œuvre seront mis gratuitement à la disposition des entreprises du chantier qui en feront la demande

6.19 TROUS, SCHELLEMENT ET MENUS OUVRAGES

L'entreprise doit prévoir toutes les incorporations. Elle réserve, à ses frais, tous les percements, passages pour bâtis, huisserie, dormants, scellements, etc. pratiqués dans le gros œuvre pour les ouvrages des lots secondaires. De même, elle doit la mise en place au coulage de ses ouvrages, des taquets, tasseaux, fourrures, etc. selon les indications fournies par titulaires des différents lots.

En cas de désaccord entre entrepreneurs, l'imputation sera décidée par le maître d'œuvre.

6.20 DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

Outre le nettoyage des voies publiques utilisées, l'Entrepreneur devra assurer la réparation régulière des dégradations occasionnées de son fait aux voies de circulation empruntées par ses engins, camions, sous-traitant et divers prestataires (livraison de marchandise, livraison et replie de matériel divers (compris les locations)

A cet effet, un état des lieux sera établi contradictoirement au début des travaux.

6.21 SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC ET DES SERVICES PUBLICS

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation pour la gêne et le retard que pourraient lui occasionner les déplacements éventuels des réseaux des concessionnaires.

Il devra prendre toutes dispositions et précautions pour éviter de heurter avec des engins les supports ou pylônes des lignes électriques ainsi que les canalisations enterrées.

En cas de rencontre de canalisations non signalées dans les fouilles et démolitions, l'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé et préviendra le service intéressé et le Maître d'œuvre de la rencontre de ces canalisations afin que toute mesure utile intervienne dans les plus brefs délais. L'Entrepreneur ne pourra élever à l'encontre du Maître de l'Ouvrage aucune réclamation pour immobilisation, difficultés ou faux frais résultant de la rencontre des canalisations.

Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services publics pour prendre, en accord avec eux et à ses frais, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les canalisations, ancrages ou installations de tout ordre qu'il pourrait rencontrer. Il devra ensuite, en cours d'exécution, se conformer constamment aux indications qui lui seront données par les services publics ou concessionnaires intéressés.

Les avaries aux canalisations ou aux câbles et leurs conséquences, survenues dans les fouilles ou à leur proximité immédiate, seront réparées par les services publics aux frais de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur est tenu de remplir la déclaration d'intervention de travaux (DICT) à envoyer à tous les concessionnaires.

L'Entrepreneur devra justifier de ces DICT et réponses, reçues au moins 48 heures avant le commencement des travaux au Maître d'œuvre.

A chaque fin de journée, la totalité du matériel doit être repliée sur un emplacement, à proximité immédiate du chantier, en dehors des voies de circulation et des accotements, qui sera défini le moment venu par le Maître d'œuvre.

L'Entrepreneur est autorisé à franchir les diverses voies rencontrées pour le transport de matériaux et de matériels, mais il ne devra pas interrompre la circulation générale.

De plus, il devra procéder, avec une fréquence suffisante au nettoyage des voies circulées rencontrées et sur lesquelles se déposeraient des matériaux en provenance du chantier.

Dans tous les cas énoncés aux alinéas ci-dessus, l'Entrepreneur ne sera pas fondé, en cas d'accident ou d'incident et qu'elles qu'en soient les circonstances à soutenir que la responsabilité du Maître d'œuvre est engagée.

6.22 SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant toute la durée des travaux les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours être maintenus en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, les entrepreneurs seront seuls responsables des conséquences

6.23 TRAVAUX PARTIELS

Les divers travaux partiels ou de finition, de mise au point et de raccords de toutes sortes réclamées par l'architecte aux entrepreneurs soit en cours d'exécution pour permettre la mise en chantier d'un corps d'état, soit en fin de chantier, devront être exécutés sans délai. Faute de quoi ces travaux seraient exécutés par tout autre entrepreneur aux frais du défaillant.

6.24 ÉTAT FINAL DES BATIMENTS

Lorsque les travaux correspondants au présent dossier auront été exécutés, les bâtiments devront être totalement achevés, prêts à être utilisés.

Par le fait même de la remise de sa soumission, l'Entrepreneur s'engage donc à mener les travaux à bonne fin, sans aucun supplément de prix autre que ceux qui correspondraient à des modifications ou compléments décidés en cours de chantier et faisant l'objet d'ordres de services du Maître d'Œuvre approuvés par le **Maître d'Ouvrage**.

Il s'engage à exécuter les travaux qui se révéleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages prévus même si ceux-ci n'étaient pas explicitement décrits dans les CCTP.

Il s'engage à exécuter tous les travaux complets, tous les calfeutrements, raccords divers, connections entre les ouvrages des différents corps d'état étant réalisés sans hiatus.

Les CCTP mentionnent, succinctement, outre la description des ouvrages principaux, une liste de petits ouvrages localisés et des cas exceptionnels qui se présentent.

Cette liste ne peut être complète : elle a pour but d'attirer l'attention de l'Entrepreneur qui devra la compléter tant par l'examen détaillé des plans remis, que par la visite des lieux, visite détaillée qui devra obligatoirement être effectuée par l'Entrepreneur.

En cas de contradiction entre les plans et les CCTP, le Maître d'Œuvre arbitrera et l'Entreprise reconnaît par avance ses décisions.

Il est rappelé l'exigence de satisfaire aux essais d'étanchéité à l'air qui concerne la plupart des lots.

7 PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages de son lot et en doit la protection jusqu'à la réception. Il doit donc les protéger contre les risques de détérioration, de vol ou de détournement. De plus, pendant l'exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs.

Si des détériorations sont constatées en cours de chantier elles seront réparées aux frais de l'entrepreneur responsable, à charge pour lui de se faire couvrir par son assurance.

Si l'auteur des dégradations ne peut être identifié, la remise en état sera à la charge du compte prorata.

Ces réparations ou remises en état, quoiqu'étant exécutées pendant le délai contractuel, n'entraîneront pas d'augmentation de ce délai.

7.1.0 PROTECTION CONTRE LES CONDITIONS CLIMATIQUES

Aucun travail d'étanchéité ne sera exécuté lorsqu'il y aura humidification des supports (pluie, neige, etc.) ou quand la température du support sera inférieure à +2°C. De plus, en cas d'intempéries, les ouvrages déjà exécutés seront efficacement protégés.

7.1.1 PROTECTION CONTRE LES SUJETIONS OU ALEAS DE CHANTIER

L'accès et le passage sur les terrasses seront strictement interdits aux ouvriers des autres corps d'état, sauf dérogation spéciale de l'entrepreneur du présent corps d'état. Celui-ci demeure responsable des dommages qui pourraient résulter de la non-observance de cette prescription.

8 NETTOYAGE

8.1 ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Au cours des travaux, le chantier devra être tenu en parfait état de propreté par chaque intervenant. Chaque entrepreneur est chargé de l'enlèvement de ses gravois, chaque fois que leur volume l'exigera ou à la demande du maître d'œuvre ou du maître de l'ouvrage. Il doit le nettoyage parfait des locaux dans lesquels il travaille ou qu'il emprunte pour l'exécution de ses travaux.

En fin de travaux, les nettoyages définitifs seront faits par l'entreprise de peinture.

8.2 NETTOYAGE DU CHANTIER

En cours de chantier, le titulaire du présent lot sera tenu de laisser les ouvrages exécutés dans un tel état que les corps de métiers qui lui succéderont puissent exécuter leurs travaux sans sujétions de nettoyage complémentaire du fait de la présente entreprise.

Les différents déchets et gravois provenant des travaux du présent lot devront être évacués par celui-ci.

8.3 SPECIFICATION D'ORDRE GENERAL

8.3.0 OUVRAGES NON DECRITS

La description des ouvrages n'implique pas la limitation des travaux de l'entreprise. Elle comprend non seulement les ouvrages décrits à chaque lot, mais également tous les ouvrages nécessaires, quelle que soient leur importance ou nature, pour la réalisation des travaux.

8.3.1 CONTENUE DES PIECES DE L'APPEL D'OFFRES

La nomenclature des travaux des différents lots a été analysée avec le plus grand soin possible. Le présent CCTP et les plans qui y sont joints ont pour but de renseigner les entrepreneurs sur la nature, le nombre et les dimensions des ouvrages à réaliser.

- Si ce n'était pas l'avis de l'entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la brièveté ou de l'absence d'une prestation pendant ou après la période d'exécution.
- Il lui appartient donc de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition ; en tout état de cause, jamais après la remise de celle-ci.
- Il devra dans ce laps de temps, indiquer à l'architecte toute erreur, oubli ou défaut de concordance entre les plans, le devis descriptif et le devis quantitatif (s'il lui en a été fourni un).

Les entrepreneurs devront, comme étant compris dans leur prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables à l'achèvement complet des ouvrages projetés.

Le tableau ci-après comporte une liste non limitative des documents à fournir et des opérations à exécuter par l'entrepreneur et le Maître d'œuvre pour l'organisation et la préparation des travaux

N°	Désignation des opérations	Documents à établir par l'entreprise	Délai
1	Sous-traitants	Liste + DC4	Avec la soumission
2	Programme sommaire d'exécution	Notice	Période de préparation
3	Planning	Plan détaillé	15 jours à dater de la notification du marché
4	Plans de récolement Procès-verbaux essais	Notice Plans	15 jours après la réception des travaux

8.3.2

8.3.3 PRISE EN CONSIDERATION

- Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il a obtenu tous les renseignements nécessaires à la parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'est rendu compte sur place des difficultés de service et d'approvisionnement, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution et avoir fait à ce sujet toutes les prévisions utiles dans les prix consentis, et qu'il s'engage à exécuter ces travaux dans les règles de l'art ; quand bien même il lui semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévus et définis sur les documents d'appel d'offres, et ce, sans jamais pouvoir prétendre à aucun supplément sur les prix convenus, qui ne seraient pas et ne pourraient d'ailleurs être financés.
- L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les côtes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance tant entre les divers plans qu'avec les bâtiments existants, s'il s'agit de rénovation ou s'il existe une mitoyenneté.

8.3.4 DEMARRAGE DE CES PRESTATIONS

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura à travailler. S'il avait des réserves à formuler, il devrait demander l'inscription au PV de l'architecte ou à l'inspecteur de travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part.

Passé ce délai, sa réclamation serait jugée **irrecevable**.

8.3.5 RESPONSABILITE

Suivant les règles dans le CPS ou le CCAP, l'entrepreneur est responsable de tous les dégâts qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des intempéries, gel, déshydratations, etc. pour pallier à ces inconvénients, il lui appartient de prendre toutes précautions utiles :

- Protection bâchage, etc.
- Protection contre le vol

Qui est implicitement contenue dans sa proposition.

Il assurera directement ou par l'entremise d'un responsable compétent, une surveillance sérieuse de son chantier.

8.4 NETTOYAGE DIVERS

- Nettoyage des locaux
- Chaque entreprise devra le nettoyage des locaux après chacune de ses interventions et l'évacuation de ses déchets.
- Nettoyage des ouvrages

A la fin de son intervention, avant de quitter le chantier, chaque entreprise devra, en plus du nettoyage des locaux, procéder à un nettoyage soigné de ses ouvrages pour les débarrasser des étiquettes provenant et effacer toutes marques, signes, traces ayant servi à leur repérage ou à leur mise en place. Elle devra également enlever toutes traces ou projections dues aux scellements.

- Nettoyages des voies publiques

Les entreprises devront nettoyer à l'avancement les accès, chaussées et trottoirs salis par le passage de leurs engins et véhicules.

9 GESTION DES DEPENSES COMMUNE AU CHANTIER

9.1 DEFINITION DE RAPPEL

Lorsque plusieurs entrepreneurs, ayant entre eux un lien juridique ou non, concourent à la réalisation d'un même ouvrage, il est tenu compte des dépenses d'intérêt commun et des produits éventuels du chantier dans les conditions énumérées ci-après.

Les dépenses d'intérêt commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour but d'assurer la bonne marche de l'ensemble du chantier.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérêt commun les fournitures ou ouvrages destinés à être reçus par le maître d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

La référence à la Norme NF P03-001

9.2 ÉLEMENTS CONTRACTUELS

L'entreprise en charge de la gestion du compte devra mettre à sa charge la convention relative à l'établissement, la gestion et le règlement du compte prorata.

Ces recommandations ont vocation à être un support pratique pour la gestion du compte prorata notamment au regard de :

- L'imputation ou non des dépenses
- La gestion du compte
- Le règlement du compte

Elles viennent donc en complément de la convention de l'OGBTP, et s'inspirent des réflexions d'ordre pratique d'entrepreneurs, et de la maîtrise d'œuvre, dans le cadre de marchés de travaux.

9.3 ÉLEMENTS PRIS EN COMPTE

9.3.0 NETTOYAGE DE CHANTIER

Nettoyage du chantier d'un lot :

Selon la Norme, « Il n'est pas décompté de prorata au titre de nettoyage de chantier. Chaque entrepreneur, après chaque intervention en un lieu donné, doit laisser l'emplacement propre et libre de tous déchets. »

L'entrepreneur qui succède au lot précédent est donc en droit d'exiger cet état de propreté avant de reprendre ses travaux

« Chaque entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage de ses propres ouvrages sauf si les documents du marché attribuent le nettoyage de fin de chantier à un lot déterminé. »

La personne chargée du pilotage et de la coordination du chantier doit contrôler la bonne exécution du nettoyage. En cas de difficultés ou de dysfonctionnements, cette même personne devra répartir l'imputation des frais de nettoyage engendrés et proposer l'imputation au gestionnaire du Compte Prorata.

Afin d'éviter tout dysfonctionnement et imputation aléatoire, chaque entreprise doit être responsabilisée, en amont d'exécution, par tous moyens utiles, sur le nettoyage de son chantier.

Nettoyage des équipements communs présents sur le chantier :

Le nettoyage des équipements communs (bureau de chantier, sanitaires, vestiaires et réfectoires), quant à lui, s'impute sur le compte prorata.

Articles de référence : Annexe A.2.2.1 et A.3.1

9.3.1 DECHETS

En application de la Norme, les dépenses relatives au tri, à l'évacuation des déchets ainsi qu'à leur transport sur site susceptible de les recevoir ne sont pas supportées par le compte prorata, mais par chaque entrepreneur.

La maîtrise d'œuvre (architecte et coordonnateur) sera sollicitée, en cas de difficultés, pour arbitrer le litige.

Article de référence : 16.2.2

9.3.2 VOLS / DEGRADATIONS

Les frais de remplacement ou de réfection du matériel ou des ouvrages réalisés par l'entreprise et afférents à son propre lot ne s'imputent pas au compte prorata. Les frais de remplacement en cas de vol ou de dégradation des équipements communs sont en revanche imputés au compte prorata.

La dégradation s'entend ici comme un fait matériellement imputable à un tiers extérieur et inconnu au marché.

C'est à chaque entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols et dégradations de son propre matériel, sauf si un système de gardiennage a été décidé par le comité de contrôle et mis en place.

Jusqu'à la réception, les entreprises ont la garde de l'ouvrage, et en supportent les risques. Dès réception des travaux, ces risques sont transférés avec la garde au maître d'ouvrage.

Articles de référence : 13.1 et 13.2

9.3.3 PRECHAUFFAGE / CHAUFFAGE

La Norme indique que ces frais ne doivent pas figurer au compte prorata. Ils doivent donc être prévus au compte d'un lot déterminé.

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne exécution des travaux, les frais y afférents feront l'objet d'un accord préalable, conclu sur proposition de la personne chargée du pilotage et de la coordination sur le chantier, entre le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs des différents corps d'état intéressés.

Article de référence : Annexe A.3.2

9.3.4 GARDIENNAGE

Les frais de gardiennage sont imputés au compte prorata dès lors que la mise en place du dispositif a été décidée en comité de contrôle (maître d'œuvre et maître d'ouvrage).

Dès lors que le maître de l'ouvrage décide unilatéralement de la mise en place d'un gardiennage, il en supportera seul les frais.

Article de référence : Annexe A.2.2.2

9.3.5 REGLEMENT DU COMPTE PRORATA

Mode de calcul :

Il est utile de rappeler que la répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur, sauf accord particulier pour certaines dépenses expressément énumérées qui feraient l'objet d'une règle de répartition particulière.

En conséquence, et pour la saine gestion du compte prorata, il ne peut y avoir de forfaitisation des dépenses imputées au compte.

Difficultés de paiement :

Le mécanisme de la délégation de paiement prévu à l'article 14.2.5 de la Norme permet à l'entrepreneur gestionnaire du compte d'être payé directement par le maître d'ouvrage des sommes dues au titre du compte prorata par un autre entrepreneur.

Préconisation : le Paiement direct

Il est souhaitable de prévoir dans les C.C.A.P, aux « Conditions Particulières de la Gestion et Règlement du Compte Prorata », en complément de l'article 5 « Recette du Compte Prorata », la clause suivante :

« En accord avec le maître de l'ouvrage du marché cité en référence, le maître d'œuvre peut appliquer une retenue sur chaque proposition de paiement des situations mensuelles des travaux, pour provisionner les dépenses communes.

Les fonds seront directement versés sur le compte commun, ou au gestionnaire, sur la base du budget prévisionnel, à la demande du gestionnaire du compte, avec l'accord du comité de contrôle. »

Article de référence : 14.2.5

9.3.6 REMUNERATION DU GESTIONNAIRE

Sauf accord entre le gestionnaire et le comité de contrôle, la Norme prévoit une rémunération de 8% du montant Toutes Taxes Comprises des dépenses imputées au compte prorata hors la rémunération du gestionnaire.

Article de référence : Annexe C.2.3

9.4 DIVERS

Toute dépense n'entrant pas dans le cadre des imputations au compte prorata, prévues par la Norme, (Annexe A et B), détaillées par la Convention OGBTP et le présent guide ne peut s'imputer au compte prorata.

La liste de l'Annexe A n'étant pas exhaustive, elle pourra donc être personnalisée en fonction de chaque chantier en respectant les principes suivants :

- Toute dépense prévisible doit être affectée à un lot déterminé par le marché, la charge faisant l'objet d'une rémunération individualisée dans le prix global du marché, sur la base d'un devis quantitatif estimatif.
- En cas de doute ou de désaccord, c'est au comité de contrôle de décider de porter ces dépenses au débit du compte prorata

A titre informatif, il est rappelé que ne s'imputent pas au compte prorata, en plus des dépenses énumérées aux points 1 à 7 ci-dessus, notamment les dépenses suivantes :

- Les travaux ou prestations prévus dans les CCTP,
- Les dépenses imputées à un lot déterminé, désignées à l'Annexe A ou B de la norme,
- Les fournitures ou ouvrages destinés à être reçus par le maître d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché,
- Le matériel informatique, la Gestion Électronique des Documents et les consommables (fournitures) de tous les acteurs du chantier,
- Les frais d'expédition des comptes-rendus de chantiers,
- Le PGCSS : toutes les demandes qui résultent d'un PGCSS sont de la responsabilité du maître d'ouvrage. Les installations et dépenses résultant du PGCSS ne sont pas imputables au titre du compte prorata. Le maître d'ouvrage doit veiller à imputer ces dépenses aux lots concernés.

Pour mémoire, le PGCSS n'est pas un document contractuel qui peut à lui seul imposer des sujétions aux entreprises.

L'article R.238-18 alinéa d) du Code du Travail dispose en effet que :

« Les sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, doivent être définies en phase de conception-étude par le coordonnateur qui doit mentionner dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état qui auront à intervenir. »

10 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECANALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue l'origine de la garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil

11 PRESENTATION ET CONTENUE DE L'OFFRE

Le bordereau remis avec le dossier de consultation servira obligatoirement de cadre à la décomposition du prix forfaitaire de l'entreprise. Si celle-ci juge en raison d'un mode de métré particulier, que certains articles sont à ajouter, elle devra les placer en fin de sa décomposition.

L'entreprise pourra modifier les quantités de l'ouvrage, celles-ci n'étant donné qu'à titre indicatif, sous réserve d'acceptation de la Maîtrise d'œuvre.

L'entrepreneur devra prévoir la totalité des travaux nécessaires au complet achèvement de ses ouvrages, en conséquence le prix global forfaitaire proposé sera réputé inclure :

- Les travaux définis par les pièces des C.C.T.P. et les documents généraux de référence, C.C.A.G., C.C.A.P., C.C.T.P., D.T.U., etc.
- Les travaux éventuellement nécessaires à l'achèvement complet, mais non décrit.
- Les travaux d'interfaces entre deux ou plusieurs corps d'état.

L'insertion dans l'offre de toute mention, réserve, etc. ayant pour effet de modifier, restreindre ou annuler les spécifications des C.C.T.P. ou des autres pièces contractuelles du Marché seront considérées comme nulles et non avenues.

11.1 EXIGENCE A RESPECTER :

- RT2012 (note de calcul, déperdition, etc.) (à l'offre et en phase chantier)
- Fiche des produits détaillés (à l'offre et en phase chantier)
- Note de calcul (à l'offre et en phase chantier)
- Charte chantier propre (à l'offre et en phase chantier)
- Registre d'insertion professionnel (en phase chantier)
- Contrôle des plans (indice → en phase chantier)

12 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) (EN FIN DE CHANTIER SOUS UN DELAI DE 1 MOIS APRES RECEPTION)

Après l'achèvement des travaux, chaque entreprise concernée remettra au Maître d'Œuvre, 3 exemplaires + un reproducible (sous CD au format DWG 2010), des plans, schémas, notice de fonctionnement et d'entretien des ouvrages et installations réalisés. Les procès-verbaux de comportement au feu des matériaux et matériels utilisés si ceux-ci sont concernés par le règlement de sécurité seront remis en même quantité au Maître d'Œuvre, à sa demande en cours de chantier et en tout cas avant achèvement des travaux.

La production de ces documents étant une obligation contractuelle, le règlement du solde des travaux à l'entrepreneur lui sera subordonné.