

Commune de DENAT
1 Place de la Mairie - 81120 DENAT

D.P.G.F

PRO - Construction d'une école à Dénat (81)

Lot N°05 AUVENTS EXTERIEURS



ATELIER D'INGÉNIEURS CONSEILS

N°	Désignation	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix Unitaire €HT	Prix Total €HT
1	ETUDES D'EXECUTION					
1 1	Études d'exécution	ENS	1,00			
2	AUVENTS					
2.1	Auvent métallique					
2.1 1	Structures métalliques auvent extérieur					
	Poteaux cylindriques de diamètre 193.7 x 4 mm	ML	7,00			
	Poteaux carré de section 150 x 150 x 4 mm	ML	7,00			
	Platines métalliques	ENS	1,00			
	Montage, fixations et contreventement général	ENS	1,00			
	Finition galvanisé à chaud et thermo-laqué	ENS	1,00			
2.1 2	Auvents Extérieurs étanchés					
	Poteaux cylindriques de diamètre 193.7 x 4 mm	ML	80,50			
	Empannage en IPE 220	ML	149,90			
	Empannage en IPE 270	ML	39,70			
	Platines métalliques	ENS	1,00			
	Cornières de rives 60 x 60 x 4 mm	ML	78,80			
	Profilé bas de pente support bandeau métallique	ENS	1,00			
	Ossatures pour bandeau métallique	ML	98,20			
	Montage, fixations et contreventement général	ENS	1,00			
	Finition galvanisé à chaud et thermo-laqué	ENS	1,00			
	Bandeaux en tôle laquée	ML	98,20			
4	ETANCHEITE SUPPORT BOIS					
4.1	Terrasse non circulaire avec isolant					
4.1 1	Panneaux bois 3 plis support d'étanchéité	M2	227,64			
4.1 2	Support relevé	ML	177,10			
4.1 3	Pare Vapeur	M2	227,64			
4.1 4	Isolation en laine minérale	M2	227,64			
4.1 5	Étanchéité	M2	227,64			
4.1 6	Renfort de relevé	ML	177,10			
5	OUVRAGES ANNEXES					
5.1	Couvertines					
5.1 1	Coiffe d'acrotère en aluminium laquée	ML	98,20			
5.2	Évacuation des eaux pluviales.					
5.2 1	Naissance EP Toiture terrasse - Support bois	U	12,00			
Montant HT du Lot N°05 AUVENTS EXTERIEURS TVA (20%) Montant TTC du Lot N°05 AUVENTS EXTERIEURS						

A Le

Tampon et Signature de l'Entreprise