

Commune de DENAT
1 Place de la Mairie - 81120 DENAT

D.P.G.F

PRO - Construction d'une école à Dénat (81)

Lot N°02 GROS OEUVRE



ATELIER D'INGÉNIEURS CONSEILS

N°	Désignation	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix Unitaire €HT	Prix Total €HT
1	PREPARATION DE CHANTIER					
1.1	Installations de chantier :					
1.1.1	Installations de chantier	ENS	1,00			
1.1.2	Études d'exécution	ENS	1,00			
1.1.3	Moyens de levage	ENS	1,00			
1.1.4	Implantation des bâtiments - traits de niveaux	ENS	1,00			
1.1.5	Constat d'huissier	ENS	1,00			
2	TERRASSEMENTS					
2.3	Traitement anti-termites					
2.3.1	Traitement anti-termites	ENS	1,00			
3	FONDATIONS					
3.1	Note préliminaire					
3.1.1	Mission G3	ENS	1,00			
3.2	Fondations en puits					
3.2.1	Amenée et repliement du matériel	ENS	1,00			
3.2.2	Fouilles en puits	M3	170,59			
3.2.3	Béton pour fondations en puits	M3	159,04			
3.2.4	Armatures des puits	Kg	2 980,80			
3.2.5	Semelles en béton armé	U	27,75			
3.2.6	Évacuation des terres	M3	204,71			
4	RESEAUX INTERIEURS					
4.1	Tranchées					
4.1.1.1	Tranchée - EU/EV - section 60 x 80 cm moyen	ML	142,00			
4.2	Tuyauteries.					
4.2.1.1	Canalisations intérieures au bâtiment EU/EV	ML	146,00			
4.3	Nettoyage des réseaux intérieurs					
4.3.1	Nettoyage des réseaux intérieurs	ENS	1,00			
5	LONGRINES					
5.1	Longrines béton					
5.1.1.1	Longrines préfabriquées en béton armé 20 x 40 cm	ML	21,26			
	Longrines préfabriquées en béton armé 20 x 50 cm	ML	306,78			
6	DALLAGES					
6.1	Hérisson					
6.1.1	Hérisson sous dallage porté	M3	155,91			
6.2	Film polyane					
6.2.1	Film polyane 200 µ sous dallage	M2	779,55			
6.3	Dalles béton armé					
6.3.1.1	Dallage porté de 15 cm	M2	779,55			
6.3.1.2	Renformis béton	ENS	1,00			
7	POTEAUX					
7.1	Poteaux en béton armé					
7.1.1	Poteaux en béton armé	M3	0,43			
8	POUTRES					
8.1	Poutres préfabriquées					
8.1.1.1	Poutres industrielles préfabriquées - LT 20 x 30 cm	ML	40,85			

N°	Désignation	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix Unitaire €HT	Prix Total €HT
9	MACONNERIES					
9.1	Agglos de ciments					
9.1.1	Maçonneries d'agglomérés de ciment					
9.1.1 1	Arase sanitaire	ML	191,71			
9.1.1 2	Agglomérés de ciment creux de 20 cm d'épaisseur	M2	583,34			
9.1.2	Ouvrages béton armé incorporés aux maçonneries					
9.1.2 1	Raidisseurs béton armé dans maçonneries.	ML	169,60			
9.1.2 2	Chainages béton armé dans maçonneries.	ML	191,71			
9.1.2 3	Linteaux BA dans maçonneries - LT 20 x 20 cm	ML	33,80			
9.1.2 4	Plus Value pour chainage d'arase	ENS	1,00			
9.2	Réservations dans maçonneries					
9.2.1 1	Réservations dans maçonneries	U	11,00			
9.3	Appuis / Seuils					
9.3.1	Appuis de baies					
9.3.1 1	Appuis saillant en béton préfa gris	ML	7,20			
9.3.2	Seuils de baies					
9.3.2 1	Seuil en béton lissé	ML	63,65			
9.4.1	Coffres de volets roulants					
9.4.1 1	Coffres de volets roulants du Type TITAN	U	18,00			
10	PLANCHERS					
10.1	Planchers prédalles					
10.1.1 1	Plancher en prédalle de 20 cm, finition lissée	M2	9,52			
10.2	Chainages dans planchers					
10.2.1 1	Chainages BA dans planchers	ML	7,30			
11	ENDUITS					
11.1	Enduits intérieurs					
11.1.1 1	Dressage encadrements de baies	ML	231,95			
12	AUTRES PRESTATIONS					
12.1	Prestations diverses					
12.1 1	D.O.E	ENS	1,00			

Montant HT du Lot N°02 GROS OEUVRE
TVA (20%)
Montant TTC du Lot N°02 GROS OEUVRE

A Le

Tampon et Signature de l'Entreprise