

Devis N° 9836

Date 14/05/22

Code 002098 CV- 1

M.MME. ESCANDE

13 chemin de Saneles

81710 SAIX

Page 1 sur 4

Code	Désignation	Quantité	Prix Net	Montant TC	CT
	<b>DESCRIPTION DU BASSIN :</b>				
	TYPE : Liner sur maçonnerie traditionnelle				
	FORME : Rectangulaire - Fond Plat				
	DIMENSIONS : 10 X 4 M - Profondeur : 1.50 m				
	Equipement piscine à usage Privée				
	Gros Oeuvre : Non compris au présent devis				
	<b>PIECES A SCELLER</b>				
EV 17 P67087	SKIMMER MIROIR LINER GM GRIS ANTHRACITE	2.0			1
PR 2120AN	BONDE DE FOND LINER - ANTHRACITE	1.0			1
PR 227AN	REFOULEMENT LINER/ROTULE ANTHRACITE	3.0			1
PR 262	TRAVERSEE DE PAROI PIECES ERGOTS-AS42012	4.0			1
PR244ANLED	PROJ. LINER ORIENT. ANTHRA. - LAMPE LEDs 1.17	1.0			1
PR 254	PRISE BALAI LINER + CACHE AS 41517	1.0			1
	TOTAL			857.48	
	<b>CANALISATIONS</b>				
	Tube PVC rigide pression PN16. Pose insensible au remblaiement				
	Diamètre 50 : Bonde de fond et Prise balai				
	Diamètres 63 : Skimmer et refoulement				
	DANS LOCAL TECHNIQUE : PVC rigide, vannes à boisseaux sphériques, poignées quart de tour				
	Installation avec raccords unions démontables facilitant toutes interventions.				
	Garantie Décennale				
AN KR 50	KIT RACCORDS COMPLET DIAMETRE 50				1
AN KR 63	KIT RACCORDS COMPLET DIAMETRE 63				1
PVC50	TUBE PVC EN 50				1
PVC63	TUBE PVC EN 63				1
CBLE2X10	CABLE ELECTRIQUE RO2V 2X10mm²				1
GAINED40	GAINE D40				1
	TOTAL			625.29	

Code	Désignation	Quantité	Prix Net	Montant TC	CT
	<b>FILTRATION :</b>				
AS 47024BL	CANTABRIC 600. 14 m3/h - vanne 1 1/2'-BLEU Garantie 2 ans	1.0			1
EVP PRO 12M	EVERPOMPE PRO 12 m3/h MONO Garantie 3 ans	1.0			1
XDM12B	COFFRET FILT.3/4-1 CV MONO+2 PROJ+PC+ID TOTAL	1.0		1985.94	1
	<b>ETANCHEITE PVC ARMEE :</b>				
SOFN 08	ARMAKOR FL GRIS FONCE 41,25 m² Garantie 10 ans sur étanchéité de la feuille				1
5SOAD 08	ANTI DERAP. GRIS FONCE 8.25 m² ARMAKOR FL				1
PVC 5002	PVC LIQUIDE ARMAKOR 5000				1
089905	BAGUETTE ALU HORIZONTALE 50 mm. 2 ml				1
D34410SOBP	JONC DE BLOCAGE				1
AS 87008	BANDELETTE DE 9 mm. le rouleau 25 ml....				1
MP RIVET	BOITE DE 250 RIVETS 4.8 x 25				1
FA 4400	FLACON APPLICAT. 500 ml+pipette ARMAKOR 4400 -				1
MAT	PETITES FOURNITURES TOTAL PLUS VALUE PVC ARMEE			4317.10	1
	<b>ACCESSOIRES D'ENTRETIEN :</b>				
EVCPTA31	TROUSSE D'ANALYSE LIQUIDE Cl/Br/Ph EVERBLUE (12)	1.0			1
AS 44027	MANCHE TELESCOP 2.40-4.80 m LUXE jusqu'à épuis	1.0			1
EVCPEPF	EPUISSETTE DE FOND EVERBLUE (12)	1.0			1
EVCBPRW	BROSSE DE PAROI RENFORCEE EVERBLUE 45cm (6)	1.0			1
EVCPTFS	THERMOMETRE CLASSIQUE (20 cm) - EVERBLUE (12)	1.0			1
EVCPBRT	BROSSE LIGNE D'EAU EVERBLUE (12) TOTAL	1.0		94.98	1
	<b>MAIN D'OEUVRE :</b>				
MO.IMP	MAIN D'OEUVRE D'IMPLANTATION				1
MO.RHE	MAIN D'OEUVRE RACC. HYDR. ET ELECT.				1
MO.LIN	MAIN D'OEUVRE POSE LINER TOTAL			2800.00	1
CEV 01	CARTE EVERGOLD	1.0	49.00	49.00	1
	<b>TOTAL DEVIS DE BASE</b>			10729.00	

Code	Désignation	Quantité	Prix Net	Montant TC	CT
	<b>OPTIONS</b>				
EVC060	<b>STERILISATION :</b> ELECTROLYSEUR EVERSALT PERFECT 60m3 Garantie 3 ans sur cellule				1
MPT 63	MANCHON TAR.2' à coller 63 + Prise de terre 63				1
SEL	SEL 20 KG - Norme Européenne				1
	<b>TOTAL STERILISATION</b>			<b>1759.20</b>	
	<b>NETTOYEUR :</b>				
530 SWIVEL	ROBOT SELECT 530 SWIVEL Garantie 2 ans sur bloc moteur	1.0	1200.00	1200.00	1
	<b>CHAUFFAGE PISCINE :</b>				
DREAMY 75 E17	POMPE A CHALEUR EVERDREAMY PF 13.8 Kw MONO Garantie 3 ans				1
MAT	PETITES FOURNITURE				1
MO.POSE	MAIN D'OEUVRE				1
	<b>TOTAL CHAUFFAGE</b>			<b>3365.80</b>	
	<b>COUVERTURE AUTOMATIQUE :</b>				
	Couverture automatique Marque Maytronics avec plage immergée et Moteur dans l'axe Garantie 3 ans sur les lames et 5 ans sur le moteur et coffret				
PR 2120	BONDE DE FOND LINER - AS 42322EVER				1
PR 227	REFOULEMENT LINER/ROTULE 2 -AS41086				1
MAT	GAINE ET CABLE ELECTRIQUE				1
C80PO-FDB-ALU4	Kit Poutrelle alu pour FdB bassin 4M max				1
C80FDB-50-250	Méca fond de bassin M=250 bassin 5M				1
C80TABBLA45	Tablier lame blanche Bassin 4,5m				1
C80CAPVC-G-950	Caillebotis PVC gris Largeur 950				1
P.VC	PORT VOLET				1
P.VC 2	EMBALLAGE				1
MO.POSE	MAIN D'OEUVRE				1
	<b>TOTAL COUVERTURE AUTOMATIQUE</b>			<b>11940.00</b>	
Remise M	REMISE SUR MATERIEL	-1.0	594.00	-594.00	1

Code	Désignation	Quantité	Prix Net	Montant TC	CT
	Non compris au devis : Local technique affouillement - 50 cm de l'arase piscine Local distant de 2.50 m suivant norme C 15-100 Tout travaux de Gros oeuvre Scellement margelles et pièces à sceller Alimentation électrique au local technique Vidange qui devra être en attente au local technique L'eau de remplissage du bassin et sa surveillance  Nos prix s'entendent : Filtration à concurrence de 10 m d'éloignement de la piscine Mise en service Notice technique "Guide Utilisateur"  Devis valable 6 mois  Le Directeur Commercial  MR MARCOUYRE DAVY				

Total TTC

28 400.00

Règlements prévus	Base H.T.	CT	TxTVA	Mt TVA	Total TTC
	23666,67	1	20.00	4733,33	28400,00

Total TTC:

28400,00 Euro

Castres, le 12 Mai 2022

M.et Mme ESCANDE  
13 Chemin des Saneles  
81710 SAIX

## **DESCRIPTIF GROS-OEUVRE PISCINE**

**FORME** : RECTANGULAIRE

**DIMENSIONS PISCINE** : 10 X 4 M - PROFONDEUR : 1.50 m

### **TERRASSEMENT**

- Création plateforme pour la piscine

**Prix T.T.C.**

**850.00 €**

- Terrassement en terrain ordinaire ne comportant ni roche, ni présence d'eau
- Terre sur place sans aménagement
- Tranchée reliant local technique à la piscine 6 m
- Fosse pour muret de soutènement et dalle du local technique

**Prix T.T.C.**

**1 780.00 €**

- Réaménagement en fin de chantier

**Prix T.T.C.**

**620.00 €**

### **CONSTRUCTION**

- L'accès au chantier doit être facile pour pelle mécanique et livraison de matériaux sur place
- Hérisson de 0,15 - 15/30
- Dalle béton armé de 0,15 - 350 kg
- Parois verticales en blocs à bancher de 0.20
- 1 Ceinture périphérique
- Crépis de 2 couches - Chape de finition
- Scellement des appareils
- Scellement margelle
- Puisard d'assèchement diam 30
- Sable sur canalisations
- Remblaiement en 15/30.

**Prix T.T.C.**

**13 950.00 €**

- Construction escalier plage
- Construction fosse si volet immergé

**Prix T.T.C.**

**980.00 €**

- Construction muret de soutènement des terres

Béton de fouille ferrailé

Murs en blocs à bancher

Drain périphérique

Crépis de finition

**Prix T.T.C.**

**3 600.00 €**

- Construction pool housse suivant plan

Béton de fouille ferrailé

Dalle béton ferrailé

Murs en blocs avec poteaux et ceinture

Drain périphérique

Etanchéité toiture

Enduit extérieur

**Prix T.T.C.**

**9 500.00 €**

A voir porte et fenêtre en supplément

Dalle béton brut pour plage piscine 58 € T.T.C. le M<sup>2</sup>