

LOT ELECTRICITE - LUMINAIRE

Luminaires

DEMOLITION

Cloison à déposer
a titre indicatif : 121 ml de cloison

ACCESSIBILITE

Article 7.1 - Escaliers - 2° Sécurité d'usage :

NEZ DE MARCHES
répondent aux exigences suivantes :
être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
être non-glissants ;

PREMIERE ET DERNIERE MARCHES
sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur

DALLE PODOTACTILE
En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une personne aveugle ou mal-voyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier.

Article 2 - Annexe 4 et 5

Marquage obstacle
Mise en place de deux bande de couleur contrasté de 15 cm de largeur sur deux niveaux 1.10 et 1.60 m du sol.

Marquage des parois vitrées
Disposer les motifs à l'intérieur de deux bandes horizontales de
5 cm, situés respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur

RevID	ChID	Nom de changement	Date
01			04/08/2022

Projet :
REALISATION DE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE PLUSIEURS ERP DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET
Centre culturel "Apollo"

Maître d'ouvrage :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET

agglomération Castres-Mazamet

Maître d'oeuvre :
CABROL & BEAUVOIS Architectes
41b, Rue Amiral Galiber
81100 CASTRES

N° de projet : 18001
Echelle(s) : 1:150
Date : 04/08/2022

Phase de projet :
DOSSIER DIRECTION TRAVAUX

Contact :
Benoît CABROL Architecte
M. CARAYOL Chrystel Collaborateur / économiste

N° de plan : **DET**
Nom du plan : Médiathèque

N° de tél contact :
05 63 71 49 71

Email :
Contact@cabrol-architectes.fr

X:\AFFAIRES\18001-ERP_CACM\18001-ERP_ETUDE\18001-7-DET\18001-7-DET-APOLLO\18001-7-DET-APOLLO-PLAN.ARCH\18001-DET_APOLLO_08-2022.pln